

Отчет

«О реализации программных мероприятий по замене ветхих (аварийных) сетей водо-, газоснабжения, водоотведения».

В целях повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения и снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 №2468 утверждена муниципальная программа ««Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы (далее Программа).

В рамках программного мероприятия 1.13 «Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай» в 2021 году для обеспечения надежности трубопроводов, а также с целью предотвращения нанесения вреда окружающей природной среде, выполнен капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-2 до КНС-3, капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КК№ 2А-149 до КК№2А-150, капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС. Капитальный ремонт участка напорного коллектора выполнен с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые протяженностью 857,7 м, что позволило увеличить срок эксплуатации трубопроводов более чем в два раза (до 40 лет), обеспечило отсутствие химической и электрохимической коррозии, повысило стойкость труб к гидравлическим ударам, улучшило пропускную способность. Также стоит отметить, что на территории, где проходит коллектор ранее выполнено благоустройство детской площадки «Гнездо» и возведен детский сад «Антошка». Работы выполнены методом горизонтально-направленного бурения, что исключило затраты на земляные работы и сохранило благоустройство (приложение 1).

В соответствии с заключенным администрацией города Соглашением №9-ОЗП-2021 от 25.01.2021 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее Соглашение) на реализацию мероприятия предусмотрены и освоены денежные средства в объеме **38 314 240,00 тыс. рублей**, в том числе:

- средства окружного бюджета 34 482 816,00 рублей.
- средства местного бюджета 3 831 424,00 рублей.

Справочно:

Год ввода в эксплуатацию напорного канализационного коллектора - 1995. Существующий напорный канализационный коллектор предназначен для перекачки хозяйственно-бытовых стоков микрорайонов деревянной застройки и части микр. 2А с последующей перекачкой на канализационные очистные сооружения. За время эксплуатации капитальный ремонт не производился. Анализ мониторинга аварийно-восстановительных работ показал, что на данном коллекторе только в 2020 году было устранено 5 порывов. Воздействие агрессивной среды способствовало образованию внутренней коррозии и нарушению целостности конструкций

трубопроводов. За 25 лет эксплуатации напорного канализационного коллектора стальные трубопроводы имели 100% физический износ и находились в аварийном состоянии. Кроме этого в адрес администрации города Урай поступали многочисленные обращения граждан.

В рамках программного мероприятия 1.14 «Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай» в соответствии с концессионным соглашением №1 от 26.12.2016 в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Урай, в 2021 году выполнены работы по реконструкции участков наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 мм около Стоматологии (микр. 2 д.31), микр. Западный-12, Центр красоты и здоровья протяженностью 1,0 км, по капитальному ремонту участков сетей горячего водоснабжения от МАК-7 микр.2 к жилым домам №№42-56,67,69,70,71,76,66 с применением трубы Изопрофлекс-А протяженностью 1,22 км, выполнена замена котлов МАК-4. Все работы выполнены за счет средств Концессионера (приложение 2,3).

Кроме этого на территории городского округа Урай выполнены внепрограммные мероприятия по замене сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью 3,614 км, в том числе: выполнены работы по замене участков сетей водоснабжения по следующим адресам: микр. 2 ж.д. 55 до здания администрации, ул. Нагорная 24 здание СОШ №2, ул. Механиков ж.д. 54, ул. Нефтяников д.8, ул. Ленина ж.д. 100, микр. Д ж.д. 39, в районе площади Первооткрывателей до д.1 (бывший музей), ул. Ленина д.114А здание Прокуратуры, вдоль ул. Южная, ул. Югорская, ул. Толстого д.19, ул. Ленина от ж.д. 51 до водяного колодца ГУС, микр. Западный 12, промышленная зона проезд Студенческий, замена участка водовода методом горизонтально направленного бурения микр. Западный район ж.д. № 11,12, ул. Механиков д.36, 3,578 км и выполнены работы по санации участка самотечного коллектора микр. 3 ж.д. 54,58, ремонт канализации ул. Сибирская д.2Б общей протяженностью 0,036 км. Все работы выполнены за счет собственных средств предприятий.

Информационно:

Во исполнение условий Соглашения на территории городского округа Урай в 2021 году выполнена замена 6,691 км ветхих инженерных сетей, что составило 4,3% от общей протяженности ветхих сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения при установленном показателе замены ветхих сетей (2,8%) Государственной программой ХМАО-Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Также хочу обратить внимание, что на территории города Урай отсутствуют ветхие сети газоснабжения, в связи с чем они не были учтены при расчете показателя. В 2021 году выполнены работы по ремонту опор

надземных газопроводов, расположенных между ул. Яковлева и ул. Первопроходцев, береговая зона р. Колосья, микр. 2 д.53 и утепление производственных зданий за счет собственных средств АО «Шаимгаз».

Приложение на 3л.

Заместитель главы города Урай



А.Ю.Ашихмин

Исполнитель:

Главный специалист ПТО МКУ «УЖКХ города Урай»

Нурмухаметова С.В. тел.83467623386 доб.375